


**Messa in sicurezza di frane e smottamenti di terreno e  
sistemazione canali di scolo  
Loc. Via Monte Renzo -Montecretaccio**

**Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico**

Elaborato 02

# PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti  
Geom. Angelo Amabili  
Geom. Romeo Capriotti



Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Romeo Capriotti



Il Dirigente del Settore  
Dott. Arch. Farnush Davarpánah



N°	INDICAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	Lavoro di preparazione sottofondo con sagomatura del terreno la fornitura e posa in opera di stabilizzato per uno spessore finito di almeno cm. 3,00 debitamente rullato e compattato con idonee macchine operatrici.	mq	3.000,00	2,00	6.000,00
2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "superbynder" chiuso dello spessore medio di cm.6,00 ecc.	mq	3.000,00	10,50	31.500,00
3	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo <b>tappetino di 2° cat.0/10</b> dello spessore medio di cm.3,00 ecc.	mq	1.900,00	6,00	11.400,00
4	Per Pulizia canale collettore per l'intero tratto, zanella esistente, pettinatura scarpate, consolidamento delle stesse, compreso altresì il trasporto dei materiali di risulta.	A corpo	1		2.100,00

<b>Importo dei lavori a misura</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>49.470,00</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:	
- Per lavori in economia comprensivi di IVA.	3.500,00
- Per IVA e tasse	11.500,00
- Per spese tecniche	1.000,00
<b>Importo totale a disposizione</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Importo totale complessivo</b>	<b>67.000,00</b>

