

**Messa in sicurezza di frane e smottamenti di terreno e  
sistemazione canali di scolo  
Loc. Via Monte Renzo -Montecretaccio**

**Elenco Prezzi Unitari**


Elaborato 03

# PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti  
Geom. Angelo Amabili  
Geom. Romeo Capriotti



Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Romeo Capriotti



Il Dirigente del Settore  
Dott. Arch. Farnush Davarpanah



N°	INDICAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo
1	<p>Conglomerato bituminoso tipo superbynder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/15 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV Cat.</p> <p><b>Per uno spessore finito di cm.6,00.</b></p> <p>Al mq</p>	mq	10,50
2	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo Tappetino 0/12-0/15 come da prescrizione C.S.A. dello <b>spessore finito di cm.3.00</b> inerti di <b>2° Cat.</b> debitamente rullato e compattato la pulizia per la preparazione del fondo e mano d'attacco con emulsione liquida e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte;</p> <p>Al mq</p>	mq	6,00
3	<p>Lavoro di preparazione sottofondo con sagomatura del terreno la fornitura e posa in opera di stabilizzato per uno spessore finito di almeno cm. 3,00 debitamente rullato e compattato con idonee macchine operatrici.</p> <p>Al mq.</p>	mq	2,00
4	<p>Per Pulizia canale collettore per l'intero tratto, zanella esistente, pettinatura scarpate, consolidamento delle stesse, compreso altresì il trasporto dei materiali di risulta.</p> <p>A Corpo</p>	A Corpo	1

