

## Committente

Comune di San Benedetto del Tronto

## Lavori di

Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti sul litorale del Comune di San Benedetto del Tronto - Progetto Esecutivo - I Stralcio Funzionale - Lotto 1

**Esecutore** 

## INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progettista	Ing. Mauri Lorenzo
Collaboratore	Ing. Tamanti Caterina
Collaboratore	Dott. Geol. Acciarri Alessio

Progettista (Ing. Mauri Lorenzo)

N.	Codice 26.01.01.06		Descrizione Organizzazione Cantiere	U.M.	Q.tà	Prezzo	%	Costo	Totale
	26.01.01.06		Organizzazione Cantiere						
			Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.						
1	26.01.01.06	001	Costo d'uso per il primo mese	m²	100,000	5,42	0,000	0,00	0,00
	26.01.01.06 26.01.01.09	002	Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.	m²	200,000	1,85	0,000	0,00	0,00
3	26.01.01.09	001	Costo d'uso per il primo mese	m²	45,000	5,06	0,000	0,00	0,00
4	26.01.01.09 26.01.01.11	002	Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.	m²	90,000	0,43	0,000	0,00	0,00
5	26.01.01.11	001	Costo d'uso per il primo mese	m²	7,000	7,20	0,000	0,00	0,00
6	26.01.01.11 F.01.028	002	Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.  Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il	m²	14,000	2,93	0,000	0,00	0,00

N.	Codice		Descrizione	U.M.	O.tà	Prezzo		Manodoper	a
14.	Cource		Descrizione	O.IVI.	Q.16	F16220	%	Costo	Totale
	F.01.028	a b	montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione	mese mese	1,000 2,000	Prezzo 300,00	24,000	•	
	28.03.006	005	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato			,			
9	28.03.006 NP03	005	Massa in assetto operativo di 27000 kg  Costo Manodopera Operaio Specializzato	h	32,000	81,56	0,000	0,00	0,00
			(da Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020)  Totale "Organizzazione Cantiere"	h	32,000	36,84	100,000	36,84	1.178,88 1.326,88
			Ricarica Opere di Difesa Esistenti						
11	22.03.001*		Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a 0,20 metri cubi eseguito con idonei mezzi fino alla profondità di 12 m sotto il l.m. anche con l'ausilio di palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito del cantiere o il carico, il trasporto entro 3						
			A riportare						1.326,88

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo		Manodoper	a
	Course	Descrizione	O.IVI.	۷.13	110220	%	Costo	Totale
		Riporto						1.326,88
12	NP01	miglia dal punto di raccolta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte: eseguito con mezzi marittimi. Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di	1.000 kg	2.600,169	29,41	12,445	3,66	9.516,81
		progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.500 Kg/m³ PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE.	1.000 kg	2.925,690	39,25	2,642	1,04	3.033,90
13	NP02	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità,	1.000 kg	2.923,090	33,23	2,042	1,04	3.033,30
		devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.500 Kg/m³ PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE.	1.000 kg	6.826,608	40,83	6,412	2,62	17.872,19
		Totale "Ricarica Opere di Difesa Esistenti"						30.422,90
		Importo manodopera						31.749,78
		Progettista (Ing. Mauri Lorenzo)						
		=======================================						

Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di...
Riepilogo categorie

Descrizione	Importo lavori	Manodopera		
		Importo	Incidenza	
Riepilogo macrocategorie				
Organizzazione Cantiere	5.728,62	1.326,88	23,162	
Ricarica Opere di Difesa Esistenti	470.034,70	30.422,90	6,472	
Impor	to totale 475.763,32	31.749,78	6,673	
·				
=======================================				
=======================================				
==========				
=============				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
============				
========				
=========				
=======================================				
=======================================				
=========				
==============				
=======================================				
======================================				
=======================================				
=======================================				
=========				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=========				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=========				
=========				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
========				
=========				
=======================================				
======================================				
=======================================				
=========				
========				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=============				
=========				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=======================================				
=======================================				